注意事項

共　通

1. 下地がコンクリート、モルタルの場合は、下地の乾燥を十分行ない、含水率 10%以下、pH10以下で施工してください。
2. 使用前に高速ミキサーにて十分に撹拌を行ってください。撹拌が不足していると、溶け残った顔料が施工時にスジになる恐れがあります。
3. 練り混ぜ後の可使時間は、1時間以内（20℃）としてください。
4. 可使時間の過ぎた材料を、練り直して再度使用しないでください。
5. 施工箇所が高温である場合は、製品をできるだけ気温の低い所に保管し、あらかじめ冷却した水で練り混ぜてください。
6. 施工用具・条件は代表的なものです。
7. 間隔時間・所要量の値は標準的なものです。施工方法・器具、被塗物の形状、素地の状態、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。
8. 所要量の確認は単位面積当たりの使用量で確認してください。
9. 気温5℃以下での施工は避けてください。又、寒冷期においての濃色の使用は避けてください。
10. 直射日光下で施工する場合は、適切な養生をし、下地表面の急激な温度上昇を防止してください。
11. 製品は、湿気に注意し、水がかりを避け、パレットの上に置き、なるべく乾燥した屋内に 保管してください。
12. 酸洗いはタイル面を水湿しした後、30倍に希釈した工業用塩酸で行ってください。酸洗い後、直ちに水洗いを繰り返して目地部分に酸分が残らないように注意してください。
13. 酸洗いの際は、必ず隣接する塗装面にマスキングを行って、洗浄用の酸がかからないように注意してください。

ＫＳベース

1. 1袋あたりの加水量は、ＫＳベース25kgに対して5Ｌを標準とし、0～1Ｌで軟度調整してください。
2. 1回の塗り付け面積は2㎡以下とし、オープンタイムは30分以内とします。

ＫＳニューベース

1. 1袋あたりの加水量は、ＫＳニューベース25kgに対して5Ｌを標準とし、0～1Ｌで軟度調整してください。
2. 1回の塗り付け面積は2㎡以下とし、オープンタイムは30分以内とします。

ＫＳメヂ

1. 1袋あたりの加水量は、ＫＳメヂ25kgに対して5Ｌを標準とし、0～1Ｌで軟度調整してください。
2. 極端な深目地施工は避けてください。

注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のＳＤＳ及び
標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、
kikusuiダウンロードサイト でご確認ください。

菊水化学工業株式会社

本　社　☎ 052-300-2222(代)　名古屋　☎ 0568-69-5200
仙　台　☎ 022-706-5710　大　阪　☎ 06-7668-5320
東　京　☎ 03-3981-2500　福　岡　☎ 092-433-6262

ホームページ　https://www.kikusui-chem.co.jp/

●このパンフレットは2023年5月の情報により作製しております。
●このパンフレット記載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを最優先してください。
●改修・改装の場合には、標準施工仕様と異なる場合がありますので最寄りの営業所にご相談ください。

vol.18-2　23.5.

ミックス
紙｜責任ある森林管理を支えています
FSC® C020779
www.fsc.org

VEGETABLE OIL INK

kikusui

セラミックタイル張り用プレミックスモルタル

KSベース

セラミックタイル張り用プレミックスモルタル(密着張り工法用)

KSニューベース

タイル目地用プレミックスモルタル

KSメヂ

菊水化学工業株式会社　Vol.18

KSベース

セラミックタイル張り用プレミックスモルタル
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆

ＫＳベースは保水性に優れたタイル張付け用プレミックスモルタルです。接着性が高く、張付け作業も容易です。

特　長

1. 優れた保水性。
2. オープンタイムが長く、適度な粘りがあり作業性が優れています。
3. 密着張り・改良圧着張り・モザイクタイル張り工法に適用します。

用　途

タイル張り（浴槽を除く）

標準施工仕様

材料･調合	工　法		タイルの種類	施工用具	塗厚(mm)	所要量(kg/㎡)	標準施工面積(㎡/袋)
KSベース:25kg 清　　水:5~6L	外壁	密着張り	小口平タイル	金コテ等	5～8	7.4～11.8	2.1～3.3
		改良圧着張り			下地側 4~6 タイル側 1~3	7.4～13.2	1.9～3.3
		モザイクタイル張り	50二丁以下		3～5	4.4～7.4	3.3～5.6

(注)所要量は、下地・部位・タイルの種類・目地幅・塗り厚により異なります。

関連製品

●大型タイル用:**ＫＳベース・L**
●マスク工法:**ＫＳベース マスク工法用**

KSニューベース

セラミックタイル張り用
プレミックスモルタル（密着張り工法用）
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆

ＫＳニューベースは完全既調合のタイル密着張り工法用プレミックスモルタルです。タイル張り付けから目地仕上げまでを１つの材料で行えます。

特　長

1. タイル張りと目地を兼ねています。
2. 密着張り工法に適用します。

用　途

タイル張り (浴槽を除く) 兼、タイル目地 (浴槽を除く)

標準施工仕様

材料･調合	施工用具	塗厚(mm)	養生期間	所要量(kg/㎡)	標準施工面積(㎡/袋)
KSニューベース: 25kg 清　水　　: 5~6L	金コテ 目地コテ	5～8	夏季1週間以上 冬季2週間以上	8.2～12.3	2～3

(注)所要量は、下地・部位・タイルの種類・目地幅・塗り厚により異なります。

標準色

※下記は印刷のため、現物とは色や艶の見え方が異なりますので、予めご了承ください。

△白色　△灰色　△濃灰色　△新黒色

KSメヂ

タイル目地用プレミックスモルタル
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆

ＫＳメヂは既調合のタイル目地用プレミックスモルタルです。アクの析出を抑え、防水性・作業性にも優れています。

特　長

1. アクの析出及び白華を抑えます。
2. 防水性に優れ、雨水の侵入を防ぎます。
3. 優れた作業性の既調合型の目地用プレミックスモルタルです。

用　途

タイル目地 (浴槽を除く)、装飾用目地
※陶器質タイル (JIS A5209 の Ⅲ類) は除きます。

種　類

一般用Ａタイプ……目地幅が 6mm 以上、12mm 未満に使用。
（小口平タイル、二丁掛タイル　等）
モザイク用Ｂタイプ…目地幅が 3mm 以上、6mm 未満に使用。
（モザイクタイル　等）

標準施工仕様

種　類	材料･調合	施工用具	養生期間	所要量 (kg/m²)	標準施工面積 (m²/袋)
Aタイプ	KSメヂ :25kg 清　水 : 約5Ｌ	ゴムこて 目地コテ	夏季1週間以上 冬季2週間以上	※所要量の確認は単位面積当たりの使用量で確認してください。	小口平タイル　6～8 二丁掛タイル　8～10
Bタイプ	KSメヂ :25kg 清　水 : 約5Ｌ	ゴムこて等	夏季1週間以上 冬季2週間以上		モザイクタイル 15～18

(注)所要量は、下地・部位・タイルの種類・目地幅・塗り厚により異なります。

関連製品

●内装タイル目地用 :**ＫＳメヂ 内装用**（白色・灰色）

標準色

※下記は印刷のため、現物とは色や艶の見え方が異なりますので、予めご了承ください。

△KM-1（白色）　△KM-3（灰色）　△KM-4（中濃灰色）　△KM-5（濃灰色）　△KM-6（特濃灰色）　△KM-8（黒色）

注意

○使用前に高速ミキサーにて十分に撹拌を行ってください。撹拌が不足していると、溶け残った顔料が施工時にスジになる恐れがあります。
○材料の調合水量や、天候等により多少の濃淡が生じる場合がありますので、予めご了承ください。