非飛散性アスベスト成形板の解体工事用
粉塵飛散防止処理剤

水系

ランガード

ランガードは、窯業サイディング板、石綿スレート、押出成形セメント板などレベル３の非飛散性石綿含有建材解体時の石綿飛散防止剤です。
石綿含有建材の表面を固化するために、解体前に予め塗布して使用します。

特　長

01 安全性

水系のため、安全で取り扱いが容易です。

02 表面固化性

建材表面の粉塵等、表面固化性に優れています。
成形板が乾燥した後でも、解体時に石綿の飛散抑制ができます。

03 良好な作業性

噴霧作業性に優れています。

適用範囲

１．建築物解体時の、非飛散性アスベスト成形板からの粉塵飛散抑制に適応します。
２．適用下地は、石綿スレート板、ケイカル板等の無塗装のアスベスト含有成形板とする。
※屋根塗替えの下塗りプライマーとしては適用できません。
※建設リサイクル法の規定に従った、解体工事とすること。
※飛散性アスベスト（吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウール、アスベスト含有吹付材で比重の０．５以下のもの、配管アスベスト保温材、アスベスト製フェルト、比重の０．５以下のアスベスト含有のケイカル板による耐火被覆等）は事前に飛散防止のアスベスト除去工事を安全に行うものとし、本材料は適用できません。
※石綿含有吹付材などには、アスシール、アスウェットをご使用ください。

●標準施工仕様

工　程	材　料・調　合		施工用具・条件	塗回数	所 要 量
準備	①設計図面調査、現地調査、分析等にて石綿の含有の有無を確認する。 ②施工計画書作成、解体届出、書類確認、資材手配等を行う。 ③石綿作業主任者を選任し、作業現場に常駐させる。				
仮設	①資材を搬入し、解体建物周辺に安全柵、防塵シートで仮囲い等を行う。 ②休憩室等を設置し、工事看板を出す。				
塗布 （湿潤化）	ランガード	主　材：15kg 無希釈	ウールローラー、エアレススプレー等で 表面に塗布して湿潤化する	1	50～70㎡/缶 0.2～0.3kg/㎡ （劣化状態で変える）
成形板解体	石綿含有成形板は破壊を避け、ランガード塗付後手作業で取り外しする。				
清掃	高性能真空掃除機で清掃を行う。				
その他解体	その他一般部分の解体は、散水しながら従来の解体で行う。				
廃棄物処理	①撤去の石綿含有成形板はマニフェストを発行し、収集運搬業者に引渡す。 ②他の解体屑と区分して運搬を依頼し、安定型廃棄物処理場で埋め立て処分とする。				
検査	関係者立会いで、工事検査を行う。				

※石綿含有成形板は、手解体作業とする。

非飛散性アスベスト
成形板の解体工事用
粉塵飛散防止処理剤

水系

ランガード

荷　　姿

ランガード　ＮＥＴ　15kg／缶入

注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のＳＤＳ及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。

菊水化学工業株式会社　本社 ☎ 052-300-2222(代)
ホームページ https://www.kikusui-chem.co.jp/

仙台 ☎ 022-706-5710　大阪 ☎ 06-7668-5320
東京 ☎ 03-3981-2500　福岡 ☎ 092-433-6262
名古屋 ☎ 0568-69-5200

●このパンフレットは2020年10月の情報により作製しております。
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。